

Biurowo Rady do urzędniczych
-BR-
25. PAŹ. 2016

25. PAŹ. 2016 Tarnowskie Góry, 20.10.2016r.

ZDP.5541-45/16

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
KANCELARIA

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Wpłynęło 21. 10. 2016

Biuro Rady Powiatu

L.dz. 6224/2016

(w miejscu)

Podpis

W nawiązaniu do zwołanej sesji Rady Powiatu w dniu 25 października br. w której porządku obrad jest punkt „Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg –dyskusja” tut. Zarząd Dróg przedstawia informację w przedmiotowym temacie.

Zarząd Dróg Powiatowych od wiosny br. rozpoczął wykonywanie nałożonych na niego zadań z zakresu inwestycji, remontów i prac konserwacyjno-utrzymawczych na całej sieci administrowanych dróg Powiatu Tarnogórskiego. Według kontroli stanu dróg przeprowadzonej w 2015 roku stan dróg był następujący: bardzo dobry- 5,0%, dobry -18,2%, zadowolający-52,3% i w stanie niezadowolającym 24,5%.

Wykonywane roboty i usługi miały na celu podniesienie stanu technicznego dróg i obiektów mostowych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W szczególności, w bieżącym roku położono nacisk na remontowanie jezdni poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Pozwoliły na to zwiększone środki finansowe na remonty dróg, pozyskane z oszczędności na kosztach utrzymania zimowego w sezonie 2015-2016. Remonty dróg powiatowych wykonano w każdej z gmin powiatu.

Wykaz zrealizowanych zadań:

Inwestycja pn. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Paderewskiego w Kaletach. Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017.

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Miasta Kalety. Zaplanowany etap na 2016r. wykonano zgodnie z terminem pod koniec lipca. Jest to największa inwestycja tegorocznego planu finansowego Zarządu Dróg. Wykonano ponad 1km nowej jezdni i chodnika w ul. Paderewskiego oraz kanalizację deszczową. Wartość tego etapu 860947,37 zł.

Wykonanie nakładek bitumicznych i remontów cząstkowych na drogach powiatowych.

Z początkiem maja rozpoczęły się remonty jezdni dróg powiatowych na terenie całego powiatu. Do remontu wytypowano przede wszystkim jezdnie przypisane do grupy „ocena niezadowolająca” będące w najgorszym stanie technicznym z uwzględnieniem natężenia ruchu na drodze i znaczenia drogi w układzie komunikacyjnym. Na jezdniach w zależności od stopnia zniszczenia wykonywano nakładkę tj. warstwę ścieralną (ewentualnie wg potrzeb warstwę wyrównawczą) na całej szerokości jezdni względnie na 1 pasie ruchu albo w przypadku pojedynczych uszkodzeń jezdni wykonywano łaty z podziałem do 5m² powierzchni lub większe łaty o powierzchni 5-25m². Poniżej wykaz tych prac z podziałem na drogi i ulice w poszczególnych gminach powiatu.

Remonty i nakładki w Gminie Zbrostawice.

- 1.Ulica Wieczorka w Zbrostawicach: nakładka-powierzchnia 1295m².
- 2.Ulica Jasionowa w Księżym Lesie: nakładka-powierzchnia 676m², łaty-powierzchnia 14m².

- 3.Ulica Wiejska w Księżym Lesie: nakładka-powierzchnia 1222m².
- 4.Ulica Wolności w Laryszowie: nakładka-powierzchnia 1648m².
- 5.Ulica Mikulczycka w Świętoszowicach:nakładki-2200m², łaty-powierzchnia 146m².
- 6.Ulica Reptowska w Ptakowicach: nakładki-powierzchnia 1467m²,łaty-powierzchnia 122m².
- 7.Ulica Wyzwolenia w Ptakowicach: nakładki-powierzchnia 293m², łaty-powierzchnia 34m².
- 8.Ulica Gliwicka w Boniowicach: nakładka-powierzchnia 3704m². Wykonanie pobocza z destruktu 250m².
- 9.Droga Księży Las –Jasiona: łaty-powierzchnia 478m², nakładki-powierzchnia 3990m².
- 10.Droga Jasiona-Wojska: łaty-powierzchnia 72m², nakładki-powierzchnia 310m².
- 11.Ulica Strażacka w Kopienicy: nakładka-powierzchnia 1773m².

Suma remontów w Gminie Zbrosławice:

- 1.Łaty =866m²
- 2.Nakładki=18578m²
- 3.Pobocze z destruktu 250m².

Remonty i nakładki w Gminie Tworóg.

- 1.Ulica Armii Krajowej w Boruszowicach: nakładka-powierzchnia 2854m², łaty - powierzchnia 42m².
Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (materiał inwestora). Powierzchnia 428m².
- 2.Ulica Strażacka w Świniowicach: nakładka-powierzchnia 1260m².
- 3.Ulica Powstańców Śl. w Wojsce.: nakładki-powierzchnia 1304m², łaty-powierzchnia 217m².
- 4.Ulica Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej: nakładki- powierzchnia 327m²,łaty-powierzchnia 675m².
- 5.Droga powiatowa Brynek –Połomia: nakładki-powierzchnia 165m², łaty-powierzchnia 302m².
- 6.Ulica Powstańców Śl. w Tworogu: łaty-powierzchnia 68m².
- 7.Ulica Kaletańska w Mikołesce: nakładka-powierzchnia 2475m².

Suma remontów w Gminie Tworóg:

- 1.Łaty =1304m²
- 2.Nakładki=8385m²
- 3.Pobocze z destruktu=428m².

Remonty i nakładki w Tarnowskich Górach.

- 1.Ulica Repecka: nakładka-powierzchnia 1475m².
- 2.Ulica Grzybowa: nakładki-powierzchnia 2491m², łaty-powierzchnia 11m².
- 3.Ulica Słowackiego: nakładka-powierzchnia 239m²,łaty powierzchnia 16m².

- 4.Ulica Janasa: łaty-powierzchnia 265m^2 .
- 5.Aleja Jana Pawła II: łaty-powierzchnia 28m^2 .
- 6.Ulica Nakielska: łaty-powierzchnia 279m^2 .
- 7.Ulica Powstańców Śl.: łaty-powierzchnia 205m^2 .
- 8.Ulica Opolska: łaty-powierzchnia 93m^2 .
- 9.Ulica Sienkiewicza: łaty-powierzchnia 148m^2 .
- 10.Ulica Czarnohucka: nakładka- 724m^2 , łaty-powierzchnia 46m^2 .

Suma remontów w Tarnowskich Górach.

1.Łaty= 1091m^2

2.Nakładki= 4929m^2

Remonty i nakładki w Gminie Krupski Młyn.

Ulica Lubliniecka: nakładki-powierzchnia 756m^2 , łaty-powierzchnia 352m^2 .

Remonty i nakładki w Gminie Kalety.

- 1.Ulica 1 Maja: nakładki-powierzchnia 1459m^2 , łaty-powierzchnia 119m^2 .
- 2.Ulica Fabryczna: nakładki-powierzchnia 242m^2 , łaty-powierzchnia 147m^2 .
- 3.Ulica Paderewskiego: nakładki-powierzchnia 1768m^2 , łaty-powierzchnia 463m^2 .

Suma remontów w Gminie Kalety.

1.Łaty= 729m^2

2.Nakładki= 3469m^2 .

Remonty i nakładki w Gminie Świerklaniec.

Ulica Parkowa: nakładka-powierzchnia 340m^2 , łaty –powierzchnia 21m^2 .

Remonty i nakładki w Gminie Miasteczko Śląskie.

Ulica Dworcowa: nakładki-powierzchnia 798m^2 , łaty-powierzchnia 247m^2 .

Remonty i nakładki w Gminie Ożarówce.

- 1.Ulica Główna w Zendku: nakładki-powierzchnia 2726m^2 , łaty-powierzchnia 278m^2 .
- 2.Ulica Tarnogórska: nakładki-powierzchnia 109m^2 , łaty-powierzchnia 239m^2 .
- 3.Ulica Jana III Sobieskiego: nakładka-powierzchnia 870m^2 .

Suma remontów w Gminie Ożarówce.

1.Łaty= 517m^2

2.Nakładki= 3705m^2 .

Remonty i nakładki w Radzionkowie

- 1.Ulica Z.Nałkowskiej: nakładki-powierzchnia 217m^2 , łaty-powierzchnia 142m^2 .
- 2.Ulica Knosały: nakładki-powierzchnia 2745m^2 , łaty-powierzchnia 323m^2 .

3. Ulica Sikorskiego: łaty-powierzchnia 69m^2 .
4. Ulica Kużaja: łaty-powierzchnia 126m^2 .

Suma remontów w Radzionkowie.

1. Łaty= 660m^2 .
2. Nakładki= 2962m^2 .

OGÓŁEM WSZYSTKIE GMINY

1. Łaty= 5787m^2
2. Nakładki= 43922m^2
3. Pobocze z destruktu asfaltowego= 678m^2 .

Remonty chodników i elementów odwodnienia drogowego.

1. Remont chodnika ulicy Sienkiewicza w Tarnowskich Górach od Zakładów Chemet do skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Casino. Powierzchnia nowego chodnika 200m^2 .
2. Remont chodnika ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego. Powierzchnia nowego chodnika 1029m^2 .
3. Remont chodnika ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od kościoła do ul. Dudy. Powierzchnia nowego chodnika 140m^2 .
4. Wykonanie wjazdów w ulicy Pastuszki w Tarnowskich Górach (etap II). Powierzchnia wjazdów 176m^2 .
5. Remont chodnika ulicy św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od ul. A. Krzywoń do ul. Pożarna I. Powierzchnia nowego chodnika 499m^2 .
6. Remont chodnika ulicy Powstańców Śląskich w Wojsce na odcinku od przystanku autobusowego do piekarni. Roboty w toku.
7. Remont chodnika ul. Górniczej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Legionów do Państwowej Straży Pożarnej. Roboty w toku.
8. Regulacja wpustów ulicznych 40 sztuk.
9. Remont wpustów 10 sztuk.
10. W czerwcu wyremontowano drewniany pomost na moście nad kanałem ulgi w Zielonej w ciągu drogi powiatowej ul. Stawowa. Wprawdzie most jest wyłączony z ruchu pojazdów ale dopuszczony jest ruch pieszy stąd potrzeba remontu pomostu którego stan był bardzo zły.

Oznakowanie dróg.

Odnowienie oznakowania poziomego wykonano na wszystkich jezdniach dróg powiatowych. Tylko na niewielu odcinkach gdzie jakość wymalowań była jeszcze dostateczna nie odnowiono oznakowania. Całkowita długość odnowionych linii segregacyjnych i krawędziowych wynosi 60km , a liczba odmalowanych przejść dla pieszych to 350. Dodatkowo w technologii grubowarstwowej odnowiono przejścia w rejonie szkół: w Kaletach na ul. 1-go Maja, w Tarnowskich Górach na ulicach Powstańców Śląskich i Słowackiego. Ponadto w tej technologii wykonano oznakowanie skrzyżowań ulic Długiej i Śródmiejskiej w Radzionkowie oraz Repeckiej i Niedziałkowskiego w Tarnowskich Górach.

Na tym skrzyżowaniu uzupełniono oznakowanie pionowe o tablice fluoroscencyjne jako tło znaków B-20 STOP. Ponadto w roku bieżącym opracowano projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Sobieskiego w Tarnowskich Górach porządkujący zasady postoju samochodów na jezdni pomiędzy ul. Lelewela i ul. Strzelecką.

Celem nadrzędnym tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść. Wykonywane są działania na innych drogach pod kątem ochrony pieszych i redukcji prędkości w rejonie przejść np. na ul. Bytomskiej. Obecnie realizowane są prace w celu wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ul. Drozdka i Rogowskiego w Kaletach.

Remont jezdni wg technologii natrysku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej.

W tej technologii wykonano remont jezdni następujących dróg powiatowych: ul. Traugutta w Boruszowicach, ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej, ulice Główna i Lubliniecka w Krupskim Młynie, odcinek ul. Koszęcińskiej w Kaletach.

Konserwacja przydrożnej zieleni wysokiej.

Drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Aby zapewnić właściwy jego poziom corocznie realizowane są czynności na drzewostanie przydrożnym. Jest to praca cykliczna spowodowana biologiczną wegetacją drzewostanu. Na bieżąco jest potrzeba prowadzenia czynności administracyjnych związanych z wycinką drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. W bieżącym roku wycięto 74 drzewa i 4000m² samosiewów w Ptakowicach i Zendku. Wykonuje się również cięcia techniczne i sanitarne w koronach drzew.

Prace wykonywane przez Służbę Drogową Zarządu Dróg Powiatowych.

W bieżącym roku wykonano zabezpieczenie ubytków i wyrw w jezdniach mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 150 ton i mieszanką „na zimno” w ilości 36 ton. Służba Drogowa wykonywała w okresie maj-wrzesień br. koszenie poboczy trawiastych na całej sieci dróg powiatowych, w tym większość dróg głównych i w centrach gmin było koszonych 3-krotnie. Sukcesywne wykonywanie tych prac wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego w szczególności w rejonach skrzyżowań w tzw. trójkątach widoczności.

Podsumowanie.

Zrealizowane w bieżącym roku zadania inwestycyjno-remontowe i roboty utrzymaniowe pozwoliły znacząco podnieść stan techniczny części jezdni i chodników na sieci dróg powiatowych co jednocześnie zwiększyło poziom bezpieczeństwa ruchu. Kontynuowanie tych zadań w następnych latach (3-4 lata w zależności od przeznaczonych środków na remonty dróg) doprowadzi do wyremontowania pozostałych uszkodzonych jezdni. Podkreślamy także potrzebę zwiększenia zakresu prac na przydrożnej zieleni wysokiej.

DYREKTOR

mgr inż. Gabriel Przykuta